ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG – SZAFA NR2

L1L2L3 20 21 22 23 24

N

3/1RB R303-25 | 1RB R303-25 | 21RB R303-25 | 22RB R303-25 | 23RB R303-25

3/1WR 25A/0,3 AC P304

KO SM325-4Z

WOT

PE

PROFIBUS DP RG

PROFIBUS DP RG

RG-20-W1 YKYżo 5x4

RG-22-W1 YKYżo 5x2,5

RG-23-W1 YKYżo 5x2,5

RG-24-W1 YKYżo 5x2,5

RG-21-W100 YDY 2x1

RG-21-W1 YAKY 4x6

CZUJNIK ZMIERZCH.

OŚW. TERENU

0,59kW

5/1-ZG1

25A/0,03 AC P304

S303C16 S301C16

3x16A 16A

Pi = 3,0kW
Ps = 1,5kW
POM. PRASY 5/1

ZESTAW GN PCE
TYP "ANDRYCHÓW"
NR KAT.: 9020111

5/1-ZG2

25A/0,03 AC P304

S303C16 S301C16

3x16A 16A

Pi = 3,0kW
Ps = 1,5kW
POM. PRASY 5/1

ZESTAW GN PCE
TYP "ANDRYCHÓW"
NR KAT.: 9020111

5/2-ZG1

25A/0,03 AC P304

S303C16 S301C16

3x16A 16A

Pi = 3,0kW
Ps = 1,5kW
POM. DMUCHAW 5/2

ZESTAW GN PCE
TYP "ANDRYCHÓW"
NR KAT.: 9020111

3/ZG1

25A/0,03 AC P304

S303C16 S301C16

3x16A 16A

Pi = 3,0kW
Ps = 1,5kW
OSADNIK IMHOFFA

ZESTAW GN PCE
TYP "ANDRYCHÓW"
NR KAT.: 9020111

3.SMM – SZAFA STEROWANIA MIEJSCOWEGO OSADNIKA IMHOFFA

L1L2L3 1 2 3 4 5 6 7 8

N

LK

WZS VISTOP 25A

3WR1 16A/0,03 AC P302

WN1 S301C2 | WN2 S301C2 | WN3 S301C2 | WN4 S301C2 | WN5 S301C2

WN6 S301B6

MT MT-2PE230AC

LT LT-35

Z ZASILACZ 230/24VDC 5A

1RB R301-4

U UPS 24VDC

AK AKUM.

XM 24VDC

MK MODUŁ KOMUNIK. RS485 PROFIBUS-DP

MT RS485/S 1,20PS

OP 12/280/4

WO FR101 16A

WN7 S301B6

OŚW. SZAFY

WN8 S301B6

3TT TERMOSTAT

REZYSTOR GRZEJNY 60W

3WR2 16A/0,03 AC P302

2RB R303-25

WN9 S301C2 | WN10 S301C2 | WN11 S301C2

3.1.PPP-W1 YDY 3x1,5

3.2.PPO-W1 YDY 3x1,5

3.3.PPO-W1 YDY 3x1,5

3.4.PPS-W1 YDY 3x1,5

PRZETW. POZIOMU ŚCIEKÓW

PRZETW. POZIOMU OSADU

PRZETW. POZIOMU OSADU

PRZETW. POZIOMU ŚCIEKÓW

3.1.PPP | 3.2.PPO | 3.3.PPO | 3.4.PPS

PROFIBUS DP 1.SMM

OPS MT RS485/S

PROFIBUS DP

3.SMM-8-W1 YKYżo 5x2,5

3/1-D1-W1 OLFLEX CLASSIC 4x1,5

3/2-D1-W1 OLFLEX CLASSIC 4x1,5

3/3-D1-W1 OLFLEX CLASSIC 4x1,5

PROFIBUS DP 3.2.PPO

3/1-D1 0,3kW ZASUWA Z NAPĘDEM AUMATIC

3/2-D1 0,3kW ZASUWA Z NAPĘDEM AUMATIC

3/3-D1 0,3kW ZASUWA Z NAPĘDEM AUMATIC

3.1.SPP-W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

3.2.SPO-W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

3.3.SPO-W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

3.4.SPS-W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

3.1.SPP SONDA POM. PRZEPŁYWU

3.2.SPO SONDA POZ. OSADU

3.3.SPO SONDA POZ. OSADU

3.4.SPS SONDA POZ. ŚCIEKÓW

REZERWA

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź

Inwestor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy

Branża: elektryczna

Faza: projekt PB+PW

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielni Głównej 0,4kV RG oraz skrzynki sterowania miejscowego 3.SMM

Skala:

Data: 10.2013

Projektował: inż. Janusz Warzecha

Nr uprawnień: ŁOD/0249/POOE/04

Podpis:

Nr rysunku: E4-05

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Bara

Nr uprawnień: 187/01/WŁ