



Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m <sup>2</sup> ]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: POKRYWA PK1								
15	2	L 40x40x5	730	2.17	4.34	0.24	0H18N9	
16	2	L 40x40x5	803	2.38	4.76	0.26	0H18N9	
17	2	10	310	0.19	0.38	0.02	0H18N9	
18	1	10	95	0.06	0.06		0H18N9	
19	1	Bl. żeberkowa 800x6	1057	4.3.71	4.3.71	1.7	0H18N9	
Suma dla: PK1		1 szt.		51.59 kg		2.22 m <sup>2</sup>		
Wykonać:		1 szt.		51.59 kg		2.22 m <sup>2</sup>		
Masa Sumaryczna dla Rysunku								
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %								
Masa Całkowita dla Rysunku								
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								
51.6 kg								
1 kg								
52.6 kg								
2.2 m <sup>2</sup>								

UWAGA:

1. ELEMENTY NR 15, 16 ZESPAWAĆ SPÓINĄ GRUB. 3 mm

## STAL NIERDZEWNA 0H18N9

ECOKUBE

TECNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź

Investor:

Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy

Branża:

konstrukcja

Faza:

projekt PB+PW

Tytuł rysunku:

KONSTRUKCJA POKRYWY PK1

Skala:

1:10

Data:

09.2013

Projektował:

mgr inż. Michał Stasiak

Nr uprawnień:

GPII-460-105/76

Podpis:

Nr rysunku:

Sprawił:

mgr inż. Elżbieta Brzezińska

Nr uprawnień:

30/85/WŁ

Podpis:

32/K