

Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Modernizacja drogi wewnętrznej w Malechówku
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja obiektu	dz. nr 38/1, obr. 0015 Malechówko, m. Malechówko
Nazwa i adres zamawiającego	Gmina Malechowo Malechowo 22A 76-142 Malechowo
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

Opracowujący mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek 06.2020 r.

Modernizacja drogi wewnętrznej w Malechówku

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	km	0,610
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie na głębokość 4cm do utylizacji z wywozem kory w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m2	157,000
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
3	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni Nr ST: D-04.03.01a	m2	2.297,000
4	Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR2 w ilości 80 kg/m2 Nr ST: D-05.03.05b	m2	2.297,000
5	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej Nr ST: D-04.03.01a	m2	2.297,000
6	Wbudowanie warstwy ścieralnej z AC8S jak dla KR2, grubość po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	2.297,000
	ROBOTY DODATKOWE		
7	Uzupełnienie połączenia nawierzchni projektowanych i istniejących masą zalewową na styku z istniejącą jezdnią Nr ST: D-05.03.04a	m	21,000
8	Wykonanie poboczy o szerokości 0,75m z destruktu, grubość średnia po zagęszczeniu 12cm Nr ST: D-06.03.01a	m2	462,000
9	Wyrównanie nawierzchni zjazdów z destruktu, grubość średnia po zagęszczeniu 12cm Nr ST: D-06.03.01a	m2	431,000
10	Plantowanie terenów zielonych Nr ST: D-00.00.00	m2	1.220,000