

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Malechówko 79/1				0,00
		1.1. Roboty pomiarowe				0,00
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05	0,00	0,00
		1.2. POBBUDOWA				0,00
2	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	145,445	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	28,35	0,00	0,00
4	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	145,44	0,00	0,00
		1.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
5	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	104,5	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	38,5	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	38,5	0,00	0,00
		1.4. POBOCZA UTWARDZONE				0,00
8	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3	6,25	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	50	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2	50	0,00	0,00
		2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE dz. 324 Paproty Paprotki				0,00
		2.1. Roboty pomiarowe				0,00
11	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15	0,00	0,00
		2.2. POBBUDOWA				0,00
12	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	450	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	90	0,00	0,00
14	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	450	0,00	0,00
		2.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
15	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	300	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	150	0,00	0,00
17	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	150	0,00	0,00
		2.4. POBOCZA UTWARDZONE I ZJAZDY				0,00
18	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3	34,791	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	278,33	0,00	0,00
20	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2	278,33	0,00	0,00
		3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Malechowo dz. 429				0,00
		3.1. Roboty pomiarowe				0,00
21	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,207	0,00	0,00
		3.2. POBBUDOWA				0,00
22	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	569,25	0,00	0,00
23	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	114,45	0,00	0,00
24	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	569,25	0,00	0,00
		3.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
25	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	414	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	207	0,00	0,00

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	207	0,00	0,00
		3.4. POBOCZA UTWARDZONE I ZJAZDY				0,00
28	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3	56,063	0,00	0,00
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	371,5	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2	371,5	0,00	0,00
		4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE dz. nr 355 Malechowo od 0+00 do 0+020,23				0,00
		4.1. Roboty pomiarowe				0,00
31	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,02	0,00	0,00
		4.2. POBBUDOWA				0,00
32	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	109,44	0,00	0,00
33	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	109,44	0,00	0,00
		4.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
34	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	100,46	0,00	0,00
35	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	23,7	0,00	0,00
36	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	8,98	0,00	0,00
37	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	8,98	0,00	0,00
		4.4. POBOCZA UTWARDZONE				0,00
38	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3	3,75	0,00	0,00
39	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	30	0,00	0,00
40	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2	30	0,00	0,00
		5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE dz. 7 Przystawy (Pięćmiechowo)				0,00
		5.1. Roboty pomiarowe				0,00
41	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,208	0,00	0,00
		5.2. POBBUDOWA				0,00
42	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	686,89	0,00	0,00
43	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	137	0,00	0,00
44	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	686,89	0,00	0,00
		5.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
45	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	478,76	0,00	0,00
46	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	208,13	0,00	0,00
47	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	208,13	0,00	0,00
		5.4. POBOCZA UTWARDZONE i ZAJZDY				0,00
48	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3	47,149	0,00	0,00
49	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	377,195	0,00	0,00
50	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2	377,195	0,00	0,00
		6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE dz. 144 Malechowo				0,00
		6.1. Roboty pomiarowe				0,00
51	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,075	0,00	0,00
		6.2. POBBUDOWA				0,00
52	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	225	0,00	0,00

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
53	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m ³	45	0,00	0,00
54	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m ²	225	0,00	0,00
		6.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI				0,00
55	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m ²	m ²	150	0,00	0,00
56	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	75	0,00	0,00
57	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 2,5x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	75	0,00	0,00
		6.4. POBOCZA UTWARDZONE				0,00
58	KNNR 1 0311/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ³	14,063	0,00	0,00
59	KNR 2-31 0114/05	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	112,5	0,00	0,00
60	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m ²	112,5	0,00	0,00
		7. TRANSPORT PŁYT				0,00
61	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt z z działki 370/11 Malechowo z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym	t	354	0,00	0,00
		Razem				
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piasek	m3	335,58	0,00	0,00
2	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe (dostawa inwestora)	m2	1.477,918	0,00	0,00
3	Pospółka	m3	105,583	0,00	0,00
4	Słupki drewniane 7cm	m3	0,075	0,00	0,00
5	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	310,491	0,00	0,00
6	Woda	m3	23,229	0,00	0,00