

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach
Kod CPV	45233140-2;
Lokalizacja	dz. nr 387, obr. 0009 Karwice, m. Karwice, gm. Malechowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie
Inwestor	Gmina Malechowo Malechowo 22 76-142 Malechowo

Poziom cen ceny rynkowe, I kwartał 2020 r.

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził mgr inż. Sławomir Liskowski

Malechowo, 11 września 2020 r.

Kosztorys

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				0,00
1	KNNR 1 0111/01	Wytyczenie drogi Nr ST: D-01.01.01	km	0,089	0,00	0,00
2	KNNR 6 0805/06	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m2	133,5	0,00	0,00
3	KNNR 6 0805/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem Nr ST: D-01.02.04	m2	267	0,00	0,00
4	KNNR 6 0806/02	Rozbiórka krawężników betonowych z ławą z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	130	0,00	0,00
		ROBOTY ZIEMNE				0,00
5	KNNR 1 0201/07	Wykonanie wykopów pod posadowienie konstrukcji nawierzchni z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	195,8	0,00	0,00
		OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI				0,00
6	KNNR 6 0403/03	Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm na płask z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zwykłej o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	186	0,00	0,00
		WYKONANIE PODBUDOWY				0,00
7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	447,5	0,00	0,00
8	KNNR 6 0104/04	Wbudowanie warstwy odsączającej z pospółki 0/31,5, grubość po zagęszczeniu 30cm Nr ST: D-04.02.01	m2	447,5	0,00	0,00
9	KNNR 6 0113/06	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią, zjazdami i zatoką, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02b	m2	447,5	0,00	0,00
		WYKONANIE NAWIERZCHNI				0,00
10	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na jezdni, zatoce i zjazdach grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	447,5	0,00	0,00
		Razem				
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

Nr	Opis	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	0,00
	OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI	0,00
	WYKONANIE PODBUDOWY	0,00
	WYKONANIE NAWIERZCHNI	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0,00
	Ogółem kosztorys	

Zestawienie robocizny

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	803,829	0,00	0,00
	Razem		803,829		0,00

Zestawienie materiałów

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,16	0,00	0,00
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	5,236	0,00	0,00
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,121	0,00	0,00
4	Kostka brukowa betonowa 8cm	m2	456,45	0,00	0,00
5	Krawężniki betonowe drogowe 15x30x100cm	m	189,72	0,00	0,00
6	Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	t	148,57	0,00	0,00
7	Piasek uszlachetniony	m3	36,606	0,00	0,00
8	Pospółka 0/31,5	m3	165,128	0,00	0,00
9	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01	0,00	0,00
10	Woda	m3	30,098	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	5,678	0,00	0,00
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	5,191	0,00	0,00
3	Samochód dostawczy	m-g	0,134	0,00	0,00
4	Samochód samowyladowczy 10-15t	m-g	13,628	0,00	0,00
5	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,79	0,00	0,00
6	Walec statyczny samojezdny	m-g	21,032	0,00	0,00
7	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	1,835	0,00	0,00
8	Wibrator powierzchniowy	m-g	58,175	0,00	0,00
	Razem		107,463		0,00