

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

### Kosztorys

Obiekt	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1
Kod CPV	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	działka nr 323/1, 346/1 obręb ewidencyjny Gorzycy
Inwestor	Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Danuta Zubrzycka, ul. Kaczeńców 22, 75-810 Koszalin

Długość	490 m	Cena jednostkowa	0,00 zł/m
---------	-------	------------------	-----------

Poziom cen	Sekocendbud III kw 2020 oraz ceny rynkowe (CR)
------------	--

Koszty pośrednie

Zysk

---

Sporządził                      mgr inż. Danuta Zubrzycka

Koszalin, październik 2020 r.

## Kosztorys inwestorski

Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45100000-8</b>				<b>0,00</b>
1		Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych	km	0,49	0,00	0,00
2		Usunięcie krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z pozostałości	m2	100	0,00	0,00
3		Rozbiórka przepustów pod drogą na dz. nr 346/1 wraz z robotami ziemnymi i wywozem gruzu. Grunt z wykopu wykorzystany w obrębie budowy	m	6	0,00	0,00
4		Rozbiórka nawierzchni z brukowca wraz z wywiezieniem na odległość 5 km - materiał zgodnie z zapisem w OT przekruszenie brukowca i wbudowanie w warstwę podbudowy	m2	1.266	0,00	0,00
5		Rozbiórka krawężników kamiennych wraz z wywiezieniem na odległość 5 km - materiał zgodnie z zapisem w OT- z przekruszeniem i wbudowaniem w warstwę podbudowy	m	320	0,00	0,00
		<b>II ODWODNIENIE</b>				<b>0,00</b>
	D-06.02.01a	<b>Przebudowa przepustów</b>				<b>0,00</b>
6		Przebudowa przepustów betonowych na przepusty fi60 z rur spiralnie karbowanych HDPE SN8 z betonowymi ściankami czołowymi i umocnieniem wlotów narzutem kamiennym ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 gr.10cm i wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał kamienny z rozbiórki)	m	7	0,00	0,00
7		Roboty ziemne związane z wykonanie przepustów - zasypka z piasku, otworzenie korpusu drogi i zjazdów	m3	35	0,00	0,00
		<b>III PODBUDOWY I UTWARDZONE POBOCZA</b>				<b>0,00</b>
	D-04.02.01	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża</b>				<b>0,00</b>
8		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości jezdni dz.323/1, o głębokości do 20 cm	m2	1.383,16	0,00	0,00
9		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości jezdni dz.346/1, mijanek i zjazdów o głębokości 30 cm	m2	450,69	0,00	0,00
	D-04.02.01	<b>Warstwa odcinająca</b>				<b>0,00</b>
10		Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	1.835,35	0,00	0,00
	D-04.04.02b	<b>Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 z wykorzystaniem przekruszonego brukowca</b>				<b>0,00</b>
11		Podbudowa zasadnicza jezdni, mijanek i zjazdów z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	1.835,35	0,00	0,00
	D-04.04.02b	<b>Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanym 0/31,5</b>				<b>0,00</b>
12		Pobocza utwardzone z mieszanki kruszyw niezwiązanym 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	382,5	0,00	0,00
13		Zjazdy z mieszanki kruszyw niezwiązanym 0/31,5 o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu na długości 0,50m	m2	35,5	0,00	0,00
		<b>IV NAWIERZCHNIE</b>				<b>0,00</b>
	D-10.03.01a	<b>Nawierzchnie z płyt JOMB</b>				<b>0,00</b>
14		Nawierzchnia z płyt JOMB jezdni dróg wewnętrznych ułożona na 3 cm warstwie piasku	m2	1.681,7	0,00	0,00
	D-04.04.02b	<b>Nawierzchnie z mieszanki kruszyw niezwiązanym</b>				<b>0,00</b>
15		Nawierzchnia pomiędzy płytami JOMB z mieszanki kruszyw niezwiązanym 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	321,8	0,00	0,00
16		Wyrównanie nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszyw niezwiązanym 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	39	0,00	0,00
	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia zjazdu do świetlicy z betonowej kostki brukowej</b>				<b>0,00</b>
17		Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm koloru dostosowanego do istniejącego zjazdu	m2	10,4	0,00	0,00
		<b>V OBRAMOWANIE</b>				<b>0,00</b>
	D-08.01.01b	<b>Krawężniki najazdowe betonowe na połączeniu nawiechni bitumicznej drogi powiatowej z przebudowywanymi drogami wewnętrznymi</b>				<b>0,00</b>
18		Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem jako obramowanie zjazdów	m	44	0,00	0,00
		<b>VI ROBOTY INNE</b>				<b>0,00</b>
19		Regulacja podziemnych zaworów wodociagowych	szt	2	0,00	0,00
20		Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	6	0,00	0,00
		<b>VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				<b>0,00</b>
21		Pobocza gruntowe - humusowanie z obsianiem wyselekcjonowanymi mieszkankami traw niskich przy grubości humusu 10 cm wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi	m2	205,65	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				

## Tabela elementów

Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1

Nr	Opis	Wartość
I	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Kod CPV: 45100000-8	0,00
II	<b>ODWODNIENIE</b>	0,00
	Przebudowa przepustów Nr ST: D-06.02.01a	0,00
III	<b>PODBUDOWY I UTWARDZONE POBOCZA</b>	0,00
	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża Nr ST: D-04.02.01	0,00
	Warstwa odcinająca Nr ST: D-04.02.01	0,00
	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 z wykorzystaniem przekruszonego brukowca Nr ST: D-04.04.02b	0,00
	Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5 Nr ST: D-04.04.02b	0,00
IV	<b>NAWIERZCHNIE</b>	0,00
	Nawierzchnie z płyt JOMB Nr ST: D-10.03.01a	0,00
	Nawierzchnie z mieszanki kruszyw niezwiązanych Nr ST: D-04.04.02b	0,00
	Nawierzchnia zjazdu do świetlicy z betonowej kostki brukowej Nr ST: D-05.03.23a	0,00
V	<b>OBRAMOWANIE</b>	0,00
	Krawężniki najazdowe betonowe na połączeniu nawiechni bitumicznej drogi powiatowej z przebudowywanymi drogami wewnętrznymi Nr ST: D-08.01.01b	0,00
VI	<b>ROBOTY INNE</b>	0,00
VII	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 0%	0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>	

## Zestawienie materiałów

Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	2,75	0,00	0,00
2	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	1,4	0,00	0,00
3	Cement portlandzki 35	t	0,17	0,00	0,00
4	Cement portlandzki biały	t	0,11	0,00	0,00
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,11	0,00	0,00
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,11	0,00	0,00
7	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m2	10,4	0,00	0,00
8	Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm	m	44,88	0,00	0,00
9	Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm	t	1.026,11	0,00	0,00
10	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	26,8	0,00	0,00
11	Nasiona traw	kg	4,94	0,00	0,00
12	Piasek	m3	295,37	0,00	0,00
13	Piasek zwykły	m3	1,98	0,00	0,00
14	Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100x75x12,5 cm	m2	1.605,86	0,00	0,00
15	Pospółka	m3	12,39	0,00	0,00
16	Rury spiralnie karbowane HDPE	m	7	0,00	0,00
17	Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm	m3	0,14	0,00	0,00
18	Woda	m3	59,78	0,00	0,00
19	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,68	0,00	0,00
20	Ziemia urodzajna (humus)	m3	21,38	0,00	0,00