

Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Świącianowo (dz. nr 195, obręb 0024 Świącianowo)
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja obiektu	dz. nr 195, obr. 0024 Świącianowo, m. Świącianowo, gm. Malechowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Gmina Malechowo Malechowo 22A 76-142 Malechowo
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

Opracowujący mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek 11.2020 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Świącianowo (dz. nr 195, obręb 0024 Świącianowo)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu drogi Nr ST: D-01.01.01	km	0,590
	ROBOTY ZIEMNE		
2	Wykonanie wykopów pod nawierzchnię drogi i zjazdów z wykorzystaniem urobku na terenie budowy do wykonania poboczy i profilowania terenu Nr ST: D-02.01.01	m3	107,000
	WYKONANIE PODBUDOWY		
3	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	2.083,000
4	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02b	m2	2.083,000
	WYKONANIE NAWIERZCHNI		
5	Wbudowanie warstwy podsypki piaskowej pod płytami grubości 5cm Nr ST: D-10.03.01a	m2	1.848,000
6	Wbudowanie warstwy ścieralnej z płyt ażurowych typu YOMB grubości 12,5cm, podwójnie zbrojonych z wypełnieniem otworów piaskiem Nr ST: D-10.03.01a	m2	1.351,000
7	Wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 na zjazdach, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-05.01.04a	m2	221,000
8	Wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30 pomiędzy płytami, grubość po zagęszczeniu 12,5cm Nr ST: D-05.01.04a	m2	449,000
	ROBOTY DODATKOWE		
9	Wykonanie poboczy z urobku z wykopu Nr ST: D-00.00.00	m2	896,000
10	Plantowanie terenu przy drodze na szerokości 1m po zakończonych robotach przy użyciu ziemi z wykopu Nr ST: D-00.00.00	m	1.174,00
11	Wykonanie geodezji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą Nr ST: D-01.01.01a	km	0,590