


| | |
|---|---------------------|
| Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | STAROSTA SŁAWIEŃSKI |
| Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu | P.3213.2013.599 |
| Nazwa materiału zasobu | Mapa zasadnicza |
| Data wykonania kopii materiału zasobu | 2023.01.20 |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ | |

PLANOWANA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

TRASA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ

ARKUSZ 11 z 14



UWAGA

1. Technologia wykonania robót sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - metodą przewiertu sterowanego. Na całej długości sieci zastosować rurę PEHD dn75x6,8mm.
2. Od węzła Sistrn. - k1 i Sroz do Śwł wykonanie robót metodą tradycyjną.
3. Od węzła T1 do T57 wykonanie robót metodą metodą przewiertu sterowanego.
4. Nie wyklucza się istnienia na terenie proponowanej trasy kanalizacji sanitarnej innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
5. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć na nie wpływ.

LEGENDA:

- Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
- Trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
- PCV, SN8, 200x5,9mm Oznaczenie rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
- PEHD 75x6,8mm Oznaczenie rury kanalizacji sanitarnej tłocznej.
- Proponowany przewiert sterowany z rurą ochronną S1-T1
- Kp - Komora pomp (przepompownia ścieków)
- Sodp - studnia napowietrzająco-odwietrzająca kanalizacji sanitarnej tłocznej.
- Sroz - Studzienka rozprężna DN1000
- Śwł - Studzienka włączeniowa DN600
- S1 - Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
- Zakres opracowania

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej. | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej | | |
| INWESTOR: Gmina Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, m. Malechowo, | | |
| ADRES INWESTYCJI: - dz. nr 23/1; 19/4; 29; 1 obr. Lejkowo, dz. nr 13 obr. Sulechówko; | | |
| OPRACOWAŁ: dr inż. Rafał SCHMIDT | | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Wiesław POLCZYŃSKI | | Podpis: |
| Skala: 1:1000 | Data: 17.01.2023 r. | Nr rys. 1 arkusz 11 z 14 |