

ARKUSZ 18 z 25

99/1

Ls

1. **Technologia wykonania robót sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - metodą przewiertu sterowanego.**  
Na całej długości sieci zastosować rurę PEHD dn75x6,8mm.
2. Nie wyklucza się istnienia na terenie proponowanej trasy kanalizacji sanitarnej innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć na nie wpływ.