
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Świetlica wiejska w miejscowości Gorzyca dz. nr 505, gmina Malechowo

Obiekt	Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy
Kod CPV	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Gorzyca, działka nr 505
Inwestor	Gmina Malechowo
Poziom cen	Sekocenbud III kwartał 2015r.

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. BUDYNEK				
	1.1 Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m3	533,428		
2	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	484,898		
3	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	484,898		
4	KNR 2-01 0201/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	533,428		
5	KNR 2-01 0214/04.1 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	533,428		
6	KNR 2-02 1101/07.12 Podkłady na podłożu gruntowym z zagęszczonego piasku - wymiana gruntu	m3	442,424		
7	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	442,424		
8	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	65,110		
	1.2 Roboty fundamentowe i płyta posadzkowa				
9	KNR 2-02 1101/01.1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	13,726		
10	KNR 2-02 0202/01.2 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	41,177		
11	KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	37,046		
12	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,416		
13	KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe	m3	33,342		
14	KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ścian fundamentowych	m2	37,046		
15	KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	226,572		
16	KNR 2-02 0603/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	226,572		
17	KNR-W 3 0207/04 Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na zaprawę	m2	104,202		
18	KNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	104,202		
19	KNR 2-02 1101/07.12 Podkłady na podłożu gruntowym z zagęszczonego piasku	m3	73,568		
20	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	73,568		
21	KNR 2-02 1101/01.1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	36,784		
22	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	367,840		
	1.3 Roboty murowe				
23	KNR 0-16 0153/04 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 36,5cm z bloczków z betonu komórkowego	m2	238,962		
24	KNR 0-16 0153/02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego	m2	74,440		
25	KNR-W 2-02 0127/03 Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych o grubości 12cm	m2	85,937		
26	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściany nośne	m	41,400		
27	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ścianki działowe	m	15,900		
28	KNR 2-02 0122/07 Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych	m	24,800		
29	KNR 2-02 0122/06 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków betonowych-systemowy komin z wentylacją do paliw stałych	m	6,200		
30	KNR 2-02 0921/02 Ręczne licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm kominów nad dachem budynku	m2	3,110		
31	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	0,738		
	1.4 Roboty żelbetowe				
32	KNR 2-02 0211/02 Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości ponad 0,3m	m3	4,032		
33	KNR 2-02 0208/05.2 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,403		
34	KNR 2-02 0212/13 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm	m3	9,287		
35	KNR 2-02 0212/11 Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m3	2,756		
36	KNR 2-02 0210/02.2 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	1,759		
37	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,882		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,266		
39	Kalkulacja indywidualna Osadzenie kotew do montażu dźwigarów drewnianych	szt	98,000		
1.5 Konstrukcja i pokrycie dachu					
40	KNR 2-02 0406/01 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,343		
41	KNR 2-02 0402/04 Więzby dachowe z tarcicy nasyczonej o rozpiętości do 10,5m o układzie jętkowym w dachach o pokryciu dachówką	m2	498,969		
42	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m2	498,969		
43	KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	498,969		
44	KNR 0-15 0517/03 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami	m2	498,969		
45	KNR 0-15 0517/04 Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej	m	50,320		
46	KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska okapowa	m2	8,732		
47	KNR 2-02 0506/01.1 Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (okap, komin)	m2	25,466		
48	KNR 2-02 0508/04.1 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	83,160		
49	KNR 2-02 0510/03.1 Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm	m	33,500		
50	KNR 2-02 0409/03 Wykonanie podbitki drewnianej impregnowanej na podkonstrukcji - analogia	m2	60,049		
51	KNR K-05r02 0204/02 Montaż grzebienia okapu	m	83,160		
52	KNR K-05r02 0207/01 Montaż na dachach krytych dachówką zabezpieczeń przeciwnieśnynych z płotkiem	m	83,160		
53	KNR K-05r02 0208/02 Montaż małych ławeczek kominarskich na dachach krytych dachówką z komunikacją	szt	1,000		
54	KNR K-05 0407/01 Montażsystemowego kominka wentylacyjnego do wentylacji pomieszczeń	szt	17,000		
55	KNR 2-17 0113/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm z ociepleniem wełną mineralną gr 5 cm	m2	18,000		
56	KNR K-05 0407/02 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt	2,000		
1.6 Elewacja					
57	KNR 2-02s 0410/01 Montaż płyt wiórowych OSB do konstrukcji drewnianej szczyty więźarów - ANALOGIA	m2	31,030		
58	KNR 2-02 0609/10 Izolacje z płyt styropianowych 12cm pionowe na zaprawie - ocieplenie słupów żelbetowych oraz szczytów więźarów	m2	128,271		
59	KNR 2-02u2 2609/05 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach budynku	m2	284,017		
60	KNR 0-17 2610/08.1 Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	21,778		
61	KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na narożach - wokół otworów okiennych i drzwiowych przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	34,386		
62	KNR 0-17 2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m	132,540		
63	KNR 2-02 0907/01 Tynki nakrapiane ścian płaskich wykonywane ręcznie - tynk mineralny baranek	m2	284,017		
64	KNR K-04 0202/05.3 Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową	m2	284,017		
65	KNR 2-02s 0920/04 Licowanie ścian płytkami gresowymi mrozoodpornymi - cokół budynku	m2	30,912		
66	KNR 2-02 0506/02.2 Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne z zakończeniami	m2	9,600		
1.7 Wykończenie wewnętrzne					
Ściany i sufity					
67	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	349,491		
68	KNR 2-02s 0410/04 Belki drewniane (sufit strefy wejściowej oraz niższej części) - ANALOGIA	m2	153,588		
69	KNR 2-02s 0410/01 Montaż płyt wiórowych OSB do konstrukcji drewnianej - ANALOGIA	m2	349,491		
70	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie folii paroizolacyjnej	m2	349,491		
71	KNR 2-02 2006/04.2 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)	m2	181,876		
72	KNR 2-02u2 2702/01 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	103,340		
73	KNR 2-02u2 2702/01 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm - sufit REI60	m2	12,950		
74	KNR 2-02 2008/01 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	620,985		
75	KNR 2-02 2008/06 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ościeży o z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	17,193		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
76	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m2	659,523		
77	KNR 2-02 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	212,463		
78	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	m	24,600		
79	KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do 1m	szt	5,000		
Podłogi i posadzki					
80	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na suchu - styropian EPS100 5cm	m2	290,350		
81	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	338,660		
82	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	677,320		
83	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	233,770		
84	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - płytki gresowe mrozoodporne	m2	48,310		
85	KNR 2-02 1120/05 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	159,640		
86	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi	m2	56,580		
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa					
87	KNR 2-02u2 1025/01.2 Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem łączników	m2	1,440		
88	KNR 2-02u2 1025/02.2 Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem łączników	m2	0,720		
89	KNR 2-02u2 1025/03.2 Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z wykorzystaniem łączników	m2	2,880		
90	KNR 2-02u2 1025/04.2 Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem łączników	m2	33,300		
91	KNR 2-02u2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych szkło bezpieczne P2	m2	5,330		
92	KNR 2-02u2 1026/04 Fasady okienne o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych szkło bezpieczne P2	m2	26,208		
93	KNR 4-01 0318/02.1 Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych	szt	12,000		
94	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	21,800		
95	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	3,000		
96	KNR 2-02 1019/02 Skrzydła drzwiowe stalowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2	m2	6,800		
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
2.1 Roboty przygotowawcze, ukształtowanie terenu					
97	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,036		
98	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	534,200		
99	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	534,200		
100	KNR 2-01 0201/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	149,576		
101	KNR 2-01 0214/04.1 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	149,576		
102	KNR 2-02 1101/07.12 Podkłady na podłożu gruntowym z zagęszczonego piasku - wymiana gruntu	m3	149,576		
103	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	149,576		
104	KNR 2-01 0234/07 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami ciągnionymi	m2	1.984,880		
105	KNR 2-21 0405/01 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia	ha	0,198		
106	KNR 2-31 0605/02 Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	1,250		
107	KNR 2-31 0605/05 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,000		
108	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	6,000		
2.2 Obramowanie nawierzchni					
109	KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	196,760		
110	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,769		
111	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	88,680		
112	KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	7,850		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
113	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	108,080		
2.3 Nawierzchnie					
Podbudowa					
114	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	534,200		
115	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	534,200		
116	KNR 2-31 0104/02 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	5.342,000		
117	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	534,200		
Nawierzchnia placów i dróg					
118	KNR 2-31u1 0200/01 Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	414,270		
Nawierzchnia chodników					
119	KNR 2-31u1 0200/01 Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	119,925		
Dodatkowe elementy					
120	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż stojaka na rowery pięciostanowiskowego ocynkowanego 1 szt i wycieraczek ocynkowanych wpuszczanych 2,0x1,2 m 2 szt	kpl	1,000		
3. ROZBIÓRKI					
121	Kalkulacja indywidualna Rozbiórka parterowego budynku gospodarczego znajdującego się na terenie działki wraz z utylizacją odpadów	kpl	1,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	459,523		
2	Blacharze gr.III	r-g	6,465		
3	Blacharze gr.II	r-g	105,483		
4	Brukarze gr.III	r-g	9,852		
5	Brukarze gr.II	r-g	21,442		
6	Cieśle gr.III	r-g	153,731		
7	Cieśle gr.II	r-g	627,421		
8	Dekarze gr.II	r-g	1.172,674		
9	Malarze gr.II	r-g	72,536		
10	Montażysty gr.III	r-g	124,006		
11	Montażysty gr.II	r-g	95,885		
12	Monterzy gr.II	r-g	149,138		
13	Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	r-g	0,540		
14	Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	r-g	26,460		
15	Murarze gr.III	r-g	486,263		
16	Murarze gr.II	r-g	19,680		
17	Ogrodnicy gr.II	r-g	11,233		
18	Posadzkarze gr.III	r-g	139,694		
19	Posadzkarze gr.II	r-g	373,137		
20	Robotnicy gr.II	r-g	133,771		
21	Robotnicy gr.I	r-g	3.757,470		
22	Robotnicy	r-g	725,219		
23	Stolarze gr.II	r-g	7,246		
24	Tynkarze gr.III	r-g	659,422		
25	Tynkarze gr.II	r-g	99,408		
26	Zbrojarze gr.II	r-g	103,629		
	Razem		9.541,328		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50mm	m3	5,988		
2	Beton zwykły chudy	m3	14,138		
3	Beton zwykły	m3	104,970		
4	Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,50mm	kg	62,980		
5	Blacha stalowa powlekana ocynkowana 0,50mm	kg	91,476		
6	Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester	m2	25,975		
7	Błoczki 60x20x24cm gładkie	m2	78,162		
8	Błoczki 60x20x36,5cm gładkie	m2	250,910		
9	Błoczki ścienne betonowe 25x12x14cm	szt	1.563,740		
10	Błoczki ścienne betonowe 25x25x14cm	szt	2.443,969		
11	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,102		
12	Cement portlandzki 35	kg	54,720		
13	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,038		
14	Dachówka Braas do mocowania zabezpieczeń	szt	99,792		
15	Dachówka Braas wsporcza pod stopień	szt	2,000		
16	Dachówka Braas z kominkiem Duro Vent	kpl	17,000		
17	Dachówka ceramiczna	szt	7.823,834		
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,128		
19	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,075		
20	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,605		
21	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25-38mm	m3	1,996		
22	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	8,408		
23	Drewno na stemple	m3	0,195		
24	Drewno opałowe	kg	69,921		
25	Drut stalowy miękki	kg	4,435		
26	Drzwi z kształowników aluminiowych dwuskrzydłowe	m2	5,330		
27	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	90,596		
28	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	147,272		
29	Farba elewacyjna SILIKONOWA SO	dm3	101,678		
30	Farba emulsyjna Polinit	dm3	182,028		
31	Farba gruntująca CT 16	dm3	6,533		
32	Folia kubelkowa	m2	114,622		
33	Folia paroizolacyjna	m2	454,338		
34	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	441,408		
35	Folia polietylenowa	m2	648,660		
36	Gips budowlany szpachlowy	t	0,178		
37	Gips tynkarski	t	7,977		
38	Grzebień okapu	szt	84,823		
39	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	514,275		
40	Gąsior półokrągły	szt	150,960		
41	Impregnat	dm3	30,025		
42	Klamerki mocujące	szt	332,589		
43	Klamry ciesielskie	kg	14,504		
44	Klamry do łączenia płotki	szt	55,717		
45	Klej winylowy	kg	6,224		
46	Kostka brukowa kolorowa	m2	125,921		
47	Kostka brukowa szara	m2	434,984		
48	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej	szt	166,988		
49	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,424		
50	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	90,454		
51	Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	5,040		
52	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	112,802		
53	Kształtowniki z blachy - profil główny	m	197,693		
54	Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm	m	197,693		
55	Kątowniki aluminiowe	m	155,867		
56	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	222,276		
57	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	48,413		
58	Listwy przyściennie z drewna	m	65,633		
59	Masa asfaltowa	kg	23,706		
60	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	7,249		
61	Mieszanka cementowo-piaskowa	m3	36,860		
62	Nadproża prefabrykowane sciany nosne	m	42,228		
63	Nadproża prefabrykowane	m	16,218		
64	Nasiona traw	kg	35,640		
65	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	110,242		
66	Odpowietrzniki instalacji sanitarnej Duro Vent	kpl	2,000		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Okna z kształtowników aluminiowych	m2	26,208		
68	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 0,6m2	m2	1,440		
69	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2	m2	0,720		
70	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,5m2	m2	2,880		
71	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2	m2	33,300		
72	Ościeżnica regulowana	szt	12,000		
73	Ościeżnice stalowe	szt	3,000		
74	Panele podłogowe	m2	58,843		
75	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	44,133		
76	Papa smołowa izolacyjna	m2	170,412		
77	Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany, szerokości 35 cm	m	27,360		
78	Pianka poliuretanowa	dm3	10,963		
79	Piasek do zapraw	m3	719,101		
80	Piasek	m3	134,215		
81	Podbitka drewniana	m2	63,051		
82	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm	szt	7,740		
83	Podokienniki prefabrykowane	szt	29,600		
84	Preparat gruntująca	dm3	85,205		
85	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	4,356		
86	Preparat przeciwgrzybowy do podłoża mineralnych CT 99	dm3	2,178		
87	Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	13,320		
88	Pręty mocujące	szt	102,335		
89	Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	0,884		
90	Pręty zbrojeniowe zębrowane do 7mm	t	0,267		
91	Pręty zbrojeniowe zębrowane 8-14mm	t	1,444		
92	Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30cm (2-kanalowe)	szt	18,600		
93	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	101,184		
94	Płotek przeciwnieżny Braas	m	87,318		
95	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	304,084		
96	Płytki ceramiczne ściennie 30x30cm	m2	216,712		
97	Płytki gresowe	m2	32,458		
98	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	2,675		
99	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm	szt	704,683		
100	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	189,151		
101	Płyty styropianowe 5cm	m3	1,149		
102	Płyty styropianowe 5cm	m2	304,868		
103	Płyty styropianowe	m2	134,685		
104	Płyty z pianki polistyrenowej	m2	109,412		
105	Płyty z wełny mineralnej	m2	366,966		
106	Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm ogniowa	szt	37,037		
107	Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm	szt	295,552		
108	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,108		
109	Rury betonowe ze stopką 600mm	m	6,180		
110	Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m	m2	312,419		
111	Siatka z włókna szklanego	m2	92,277		
112	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m2	6,800		
113	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	21,800		
114	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,278		
115	Sprężyny przyściennie	szt	191,878		
116	Słupki drewniane 7cm	m3	0,015		
117	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	228,800		
118	Fluczeń kamienny niesortowany	t	169,982		
119	Uchwyty Braas do płotka przeciwnieżnego	szt	99,792		
120	Uchwyty do rur spustowych	szt	11,055		
121	Uchwyty do rynien dachowych	szt	166,320		
122	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 200mm	szt	41,040		
123	Uszczelki z pianki poliuretanowej	dm3	1,439		
124	Uszczelki z pianki poliuretanowej	m	154,103		
125	WELNA IZOLACYJNA LAMELLA MAT 50mm/ 1000x5000 mm z folią aluminiową	m2	18,000		
126	Wkręty do płyt gipsowych	kg	5,838		
127	Wkręty stalowe	szt	6.978,197		
128	Woda	m3	22,539		
129	Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka	kg	95,823		
130	Wyprawa tynkarska	kg	1.147,429		
131	Zakończenie parapetu PCV	szt	19,200		
132	Zaprawa cementowa m. 50	m3	1,539		

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
133	Zaprawa cementowa m. 80	m3	14,105		
134	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,838		
135	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,096		
136	Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka	kg	2.033,768		
137	Zaprawa klejąca	kg	2.464,021		
138	Zaprawa murarska YTONG	kg	1.848,273		
139	Zaprawa spoinująca	kg	216,974		
140	Zaprawa	m3	7,517		
141	Zawiesia do kształtowników	szt	102,335		
142	Łaty i listwy iglaste, nasyczone kl. I	m3	0,300		
143	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	1,229		
144	Łaty iglaste wymiarowe 40x30mm	m3	1,098		
145	Łaty iglaste wymiarowe 60x40mm	m3	5,988		
146	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,003		
147	Ławka kominiarska Braas mała	szt	1,000		
148	Łuki wsporcze Braas do ław kominiarskich	szt	2,000		
149	Łączniki rozporowe	szt	590,300		
150	Środek impregacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy	kg	249,485		
151	Śruby kpl	kg	59,876		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Roboty budowlane -Budynek świetlicy wiejskiej w Gorzycy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	27,181		
2	Brona bez ciągnika	m-g	0,392		
3	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	7,741		
4	Ciągnik kołowy	m-g	2,435		
5	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	11,628		
6	Koparka kołowa 0,15m3	m-g	64,339		
7	Nożyce do prętów	m-g	13,946		
8	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m	m-g	3,471		
9	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	10,408		
10	Pług do orki zawieszany (bez ciągnika)	m-g	1,331		
11	Równiarka ciągniona	m-g	7,741		
12	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	1,442		
13	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,530		
14	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	162,828		
15	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	2,083		
16	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	3,363		
17	Ubijak	m-g	117,522		
18	Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t	m-g	0,713		
19	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	20,674		
20	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	7,105		
21	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	2,297		
22	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	3,128		
23	Wyciąg	m-g	187,342		
24	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h	m-g	20,633		
25	Środek transportowy	m-g	146,443		
26	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,493		
27	Żuraw okienny przenośny	m-g	36,467		
28	Żuraw samochodowy 4t	m-g	1,379		
	Razem		866,055		