

BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
ŁATY 4x6 cm co 35 cm
KONTRŁATY 2.5x6 cm
FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE
WEŁNA MINERALNA gr. 15+15 cm
RUSZT STALOWY – KRZYŻOWY
PAROIZOLACJA
PŁYTY GKF gr. 2x12,5 mm REI30

GŁADŹ SZPACHLOWA – GIPSOWA
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY
BLOCZEK BETONU KOMÓRKOWEGO M600 240 mm
STYROPIAN EPS 032 200 mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY/PŁYTKI KLINKIEROWE

IZOLACJA PIONOWA – ABIZOL ST
BLOCZEK KERAMZYTOBETONOWY 240 mm
IZOLACJA PIONOWA – ABIZOL ST
STYROPIAN EPS 200 – 035 hydrofobizowany 150 mm
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
IZOLACJA PIONOWA ABIZOL P+R
MEMBRANA KUBEŁKOWA

TERAKOTA NA KLEJU – 20 mm
POSADZKA CEMENTOWA gr.8 cm ZBROJONY SIATKĄ ø3 15x15 cm
STYROPIAN EPS 100–038 gr.5+5 cm
HYDROIZOLACJA 0,4 mm
PŁYTA BETNOWA gr 15 cm ZBROJONY SIATKĄ ø6 15x15 cm
PODSYPKA PIASKOWA Id=0,45 gr. 50 cm
GRUNT RODZIMY

Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres inwestycji	KUSICE, gm. MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 7/5, 10 - OBRĘB KUSICE		
Inwestor	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO		
Tytuł rysunku	**PRZEKRÓJ B-B**		
Projektant architektura	mgr inż. arch. HALINA RYL nr upr. A/PNB/8300/16/81, UAN/N/7210/1/89	Skala	1:50
		Data	08.2016
Projektant konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ JABŁOŃSKI nr upr. ZAP/0111/PWOK/05	Nr rys.	5