

1

KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO NATURALNE 0-31,5 mm, gr. 20 cm
WARSTWA ODCINAJĄCA - PIASEK gr. 15 cm

2

KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO NATURALNE 0-31,5 mm, gr. 10 cm
WARSTWA ODCINAJĄCA - PIASEK gr. 15 cm

Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres inwestycji	KUSICE, gm. MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 7/5, 10 - OBRĘB KUSICE		
Inwestor	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO		
Tytuł rysunku	**PROJEKT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ**		
Projektant konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ JABŁOŃSKI nr upr. ZAP/0111/PWOK/05	Skala	1:50
		Data	08.2016
		Nr rys.	**2**