

Tabela robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino
do km 0+445,96 (do mostu)

lp.	lokalizacja	odległości [m]	nasypy			wykopy		
			w przekroju [m2]	śr. przekr. [m2]	objętość [m3]	w przekroju [m2]	śr. przekr. [m2]	objętość [m3]
1	0,00		0,00			0,00		
		9,15		0,20	1,83		0,00	0,00
2	9,15		0,40			0,00		
		12,41		0,27	3,29		0,01	0,12
3	21,56		0,13			0,02		
		11,59		0,16	1,80		0,285	3,30
4	33,15		0,18			0,55		
		13,05		0,19	2,48		0,395	5,15
5	46,20		0,20			0,24		
		13,57		0,22	2,99		0,24	3,26
6	59,77		0,24			0,24		
		11,19		0,23	2,57		0,17	1,90
7	70,96		0,22			0,10		
		9,35		0,23	2,15		0,16	1,50
8	80,31		0,24			0,22		
		23,99		0,21	5,04		0,11	2,64
9	104,3		0,18			0,00		
		21,32		0,13	2,77		0,00	0,00
10	125,62		0,08			0,00		
		8,17		0,15	1,23		0,00	0,00
11	133,79		0,22			0,00		
		15,79		0,24	3,79		0,00	0,00
12	149,58		0,26			0,00		
		17,38		0,24	4,08		0,00	0,00
13	166,96		0,21			0,00		
		16,59		0,18	2,90		0,00	0,00
14	183,55		0,14			0,00		
		13,40		0,15	2,01		0,00	0,00
15	196,95		0,16			0,00		
		11,78		0,24	2,77		0,00	0,00
16	208,73		0,31			0,00		
		11,74		0,34	3,99		0,00	0,00
17	220,47		0,37			0,00		
		12,43		0,45	5,53		0,00	0,00
18	232,90		0,52			0,00		
		14,91		0,455	6,78		0,00	0,00
19	247,81		0,39			0,00		
		13,92		0,255	3,55		0,00	0,00
20	261,73		0,12			0,00		
		7,19		0,15	1,08		0,00	0,00
21	268,92		0,18			0,00		
		16,15		0,16	2,58		0,00	0,00
22	285,07		0,14			0,00		
		14,22		0,15	2,13		0,00	0,00
23	299,29		0,16			0,00		
		18,61		0,15	2,70		0,00	0,00

24	317,90		0,13			0,00		
		9,77		0,17	1,61		0,00	0,00
25	327,67		0,20			0,00		
		9,05		0,19	1,72		0,00	0,00
26	336,72		0,18			0,00		
		11,25		0,35	3,94		0,05	0,56
27	347,97		0,52			0,10		
		18,28		0,30	5,48		0,15	2,74
28	366,25		0,08			0,20		
		19,39		0,11	2,13		0,14	2,71
29	385,64		0,14			0,08		
		17,16		0,26	4,46		0,04	0,69
30	402,80		0,38			0,00		
		10,65		0,47	4,95		0,00	0,00
31	413,45		0,55			0,00		
		11,22		0,44	4,88		0,00	0,00
32	424,67		0,32			0,00		
		10,4		0,39	4,06		0,00	0,00
33	435,07		0,46			0,00		
		10,89		0,23	2,50		0,00	0,00
34	445,96		0,00			0,00		
					105,79			
								24,58