


## WĘZEL MONTAŻOWY "W2 - Hn DN80"



### OZNACZENIA:

- 1 - Trójnik kohnierzowy DN80/80, 90° z żeliwa sferydalnego
- 2 - Kohnierz specjalny w systemie 2000 do rur PVC i PE Ø90 / dn80 nr 0400 Hawle lub równoważna
- 3 - Króciec dwukohnierzowy DN80, L = 500 mm z żeliwa sferydalnego
- 4 - Króciec dwukohnierzowy DN80, L = 300 mm z żeliwa sferydalnego
- 5 - Zasuwka klinowa kohnierzowa DN80, krótka typu Hawle-A, nr 4000A lub równoważna
- 6 - Obudowa teleskopowa do zasuw DN80 (do 1,85 m)
- 7 - Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw (typ ciężki)
- 8 - Kolan kohnierzowe DN80, 90° ze stopką z żeliwa sferydalnego
- 9 - Hydrant nadziemny z żeliwa sferydalnego, sztywny np. H4 DN80, L = 2350 mm lub równoważny

### Uwaga:

Symbole i nazwy wyrobów użyte na rysunku są przykładowe i mają na celu wskazanie standardów jakościowych przyjętych systemów, możliwe jest zastosowanie produktów innych firm o równorzędnych parametrach technicznych z zachowaniem wymagań Urzędu Gminy Małeczowo.

Do montażu uzbrojenia sieci wodociągowej używać śrub nierdzewnych.

## WĘZEL MONTAŻOWY NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM SKALA 1:25

PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM W MAŁECHOWIE NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKA KULTURY MAŁECHOWO 65B, 76-142 MAŁECHOWO, Dz. Nr 557/3, 557/4 - Obr. MAŁECHOWO	SKALA 1:25	NR RYSUNKU S3
INWESTOR	GMINA MAŁECHOWO, MAŁECHOWO 22 A, 76-142 MAŁECHOWO		
PRZEDMIOT RYSUNKU	WĘZEL MONTAŻOWY NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM.	DATA 10.2017 r.	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWIENIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: BR. SANITARNIA	mgr inż. Artur Kucharski	ZAP/0073/POOS/06 ZAP/IS/0318/04	
SPRAWDZIŁ: BR. SANITARNIA	mgr inż. Leszek Łatowski	UAN/U7342/120/91 ZAP/IS/1475/91	